



10,150, 420, 430, 700, 400, 200

項次	說明	操作方式	距離 P.L. (cm)	距桁樑 (cm)	備註
0.	舞台開口		0	0	
1.	層樓	電動吊機	10	---	
2.	空桿 #1	電動吊機	65	55	
3.	鋼樑大車	電動吊機 電動桁樑	95	30	
4.	層樓 #1	電動吊機	135	40	
5.	鋼樑 #1	電動吊機	173	38	
6.	反斜桁架 #1	電動吊機	221	48	
7.	桁樑 #1	電動吊機	291	70	
8.	鋼樑 #2	電動吊機	316	25	
9.	層樓 #2	電動吊機	356	40	
10.	空桿 #2	電動吊機	366	40	
11.	空桿 #3	電動吊機	421	25	
12.	反斜桁架 #2	電動吊機	483	62	
13.	鋼樑 #3	電動吊機	516	33	
14.	桁樑 #2	電動吊機	546	30	
15.	中樑	電動吊機 電動桁樑	570	24	
16.	層樓 #3	電動吊機	605	35	
17.	鋼樑 #4	電動吊機	637	32	
18.	鋼樑 #4	電動吊機	670	33	
19.	空桿 #4	電動吊機	739	69	
20.	反斜桁架 #3	電動吊機	772	33	
21.	桁樑 #3	電動吊機	821	49	
22.	鋼樑 #5	電動吊機	851	30	
23.	層樓 #4	電動吊機	921	70	
24.	層樓 #5 (天棚)	電動吊機	969	48	
25.	空桿 #5	電動吊機	1017	48	
26.	大車	電動吊機 電動桁樑	1067	50	
27.	空桿 #6	電動吊機	1087	20	
28.	天棚	電動吊機	1107	20	

吊具剖面及吊桿間距圖

圖面修正

NO.	DATE	內容

說明

竣工圖

工程名稱

新營文化中心
劇場整建及環境工程

承攬廠商

芳源營造股份有限公司
地址/台南市鹽埕區中華路二段7號 14樓
電話/(06)289-2156
傳真/(06)358-3349
E-mail/taiwan.fyh@msc.kinet.net

專任 監造單位
技師 漢牧建築師事務所
地址/台南市東區長樂路一段56號 5樓
電話/(06)238-4332
傳真/(06)209-3575

圖面名稱
吊具剖面及吊桿間距圖

比例尺 (A1)1/100
(A3)1/200

日期 2015/11/27